

Spett. Università del Piemonte Orientale
Divisione edilizia
Via Perrone, 18
28100 Novara
mauro.stradella@uniupo.it
0321375541
3669297312

Novara, li 14 Luglio 2025

Oggetto: climatizzazione senza unità esterna presso 6 locali al piano primo NO04 edificio Salesiani

Locale 03060303

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25
- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina + interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Locale 03060304

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25

Centrali termiche - Idrotermosanitari - Riscaldamento
Climatizzazione - Antincendio - Assistenza gruppi di refrigerazione

- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina + interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Locale 03060305

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25
- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina e interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Locale 03060306

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25
- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina e interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Centrali termiche - Idrotermosanitari - Riscaldamento
Climatizzazione - Antincendio - Assistenza gruppi di refrigerazione

2

Locale 03060307

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25
- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina e interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Locale 03060315

- Esecuzione di due fori dn 160 su muratura spessore 50 cm
- Parte interna su ponteggio per posa climatizzatore in altezza di circa 2,5m
- Noleggio cestello per lavoro in quota, posizionamento griglie esterne
- Posa UNICO PRO 35 HP EVAN
- Foro per scarico condensa dn 25
- Collegamento dello scarico condensa al pluviale più vicino
- Collegamento elettrico + canalina e interruttore bipolare

Compreso manodopera di operai specializzati e manovalanza qualificata

Previsti € 3.060,00 + iva

Totale dei lavori

6 macchine da 12.000 btu al costo cadauna di € 3.060,00 + iva

Totale dei lavori € 18.360,00

Centrali termiche - Idrotermosanitari - Riscaldamento
Climatizzazione - Antincendio - Assistenza gruppi di refrigerazione

3

Nella fornitura sono compresi € 500,00 per imprevisti e € 200,00 per oneri di sicurezza

In attesa di gentile riscontro, ringraziando per averci interpellato, porgiamo cordiali saluti e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Basilico Impianti srl

Per accettazione _____

Centrali termiche - Idrotermosanitari - Riscaldamento
Climatizzazione - Antincendio - Assistenza gruppi di refrigerazione

4