

R.D.R. s.r.l.

Costruzioni Generali

Vercelli 07 Agosto 2025

SPETT.LE
UNIUPO Vercelli
C.A.:ClaudioGeom.Girardi
C.A.:ChiaraArch.Girardi
protocollo@pec.uniupo.it
chiara.rossi@uniupo.it

Oggetto: Preventivo lavori edili per realizzazione basamento in cls e relativi sottoservizi complesso San Giuseppe Vercelli(VC07):

Platea in CLS armato 3400x5100:

Taglio e demolizione della pavimentazione in asfalto considerando uno sps. medio di 15cm, con ausilio di mezzo meccanico e relativo martello demolitore incluse le rifiniture a mano dove necessario, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta prodotto a seguito della demolizione e dello scavo alle discariche autorizzate. Pulizia generale dell'area di intervento.

Realizzazione di platea in CLS costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30 dello spessore di cm.25 con lisciatura compresa la fornitura dell'armatura di ripartizione quale rete elettrosaldata 20x20 filo 6.

4.500,00€

Spostamento caditoia:

Taglio e demolizione della pavimentazione in asfalto considerando uno sps. medio di 15cm, con ausilio di mezzo meccanico e relativo martello demolitore incluse le rifiniture a mano dove necessario, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta prodotto a seguito della demolizione e dello scavo alle discariche autorizzate. Spostamento di caditoia stradale esistente con collegamento della stessa alla linea di scarico esistente + collegamento scarico caditoia da nuova posizione a condotta principale esistente.

Ripristino della pavimentazione in asfalto precedentemente tagliata e demolita mediante fornitura e posa di bitume a freddo e/o materiale fibrato tipo RiparaPav. Pulizia generale dell'area di intervento.

1.800,00€

R.D.R. s.r.l.

Costruzioni Generali

Sottoservizi Nr.4 Corrugati Diam.100(Circa 25 MI):

Taglio e demolizione della pavimentazione in asfalto considerando uno sps. medio di 15cm, con ausilio di mezzo meccanico e relativo martello demolitore incluse le rifiniture a mano dove necessario, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta prodotto a seguito della demolizione e dello scavo alle discariche autorizzate. Fornitura e posa in opera di Nr.3 anelli 50x50 con relativo chiusino in plastica di tipo carrabile C250 con fornitura e posa in opera di Nr.4 tubazioni corrugate Diam.100mm compresa copertura delle tubazione con caldana di cls fino ad accesso cantine posto sotto scala esterna.

Ripristino della pavimentazione in asfalto precedentemente tagliata e demolita mediante fornitura e posa di bitume a freddo e/o materiale fibrato tipo RiparaPav e ripristino della porzione di area verde e porzione di pavimentazione in cls.

Pulizia generale dell'area di intervento.

3.800,00€

Barriere Tubolari:

Taglio e demolizione della pavimentazione in asfalto considerando uno sps. medio di 15cm, con ausilio di mezzo meccanico e relativo martello demolitore incluse le rifiniture a mano dove necessario, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta prodotto a seguito della demolizione e dello scavo alle discariche autorizzate.

Pulizia generale dell'area di intervento.

Realizzazione di cordoli in calcestruzzo C25/30 dello spessore di cm.15/20, fornitura e posa in opera di ferri di armatura e successivo fissaggio di barriere metalliche tubolari mediante tassello e/o tirafondo inghisato.

1.950,00€

Imprevisti

Realizzazione di rampa in cls x accedere alla cabina ed eventuali assistenze impianto elettrico nel locale scantinato.


1.800,00€

TOTALE INTERVENTO 13.850,00€+IVA

Rimangono escluse dal presente preventivo IVA di legge, la progettazione, eventuali oneri comunali, la fornitura dell'acqua e della corrente elettrica e qualsiasi altra opera e/o quantità non espressamente riportata nel preventivo.

In Fede

X Accettazione



R.D.R. srl
Via Sassone, 10 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/394694
Fax 0161/494694

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i nostri più distinti saluti.

Per eventuali contatti telefonici Geom.Di Fiore 335/5638467

LAVORI EDILI CIVILI ED INDUSTRIALI - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE -
MOVIMENTO TERRA - COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI - DEMOLIZIONI -
BITUMATURE STRADALI - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
13100 VERCELLI(VC) - Via Sassone N°10 Tel.0161/394694 Fax0161/394694 C.F. - P.I. 02149480028
Mail:rdr.srl@libero.it - Posta Certificata: rdr.srl@legalmail.it
