

**Nova Impianti s.n.c. di Gabriele Giacco e Fabio Moreni**

Corso Palestro,52

13100 Vercelli (VC)

Tel. 0161254562

Novaimpianti2025@gmail.com

C.F. 02824390021

P IVA 02824390021

**SPETT.LE****UPO****UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE****VIA DUOMO N. 6****13100 VERCELLI****Vercelli, il 21/10/2025****OGGETTO: PREVENTIVO PER LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA SISTEMAZIONE DI CORPI LUMINOSI E NUOVI ALLACCI A DEPOSITO IFFIAMMABILI DA LABORATORIO**

- 1) **Per la sede del Complesso San Giuseppe in Vercelli Piazza sant'Eusebio n° 5**, dopo il posizionamento del container che verrà utilizzato quale magazzino per i prodotti infiammabili da utilizzare nei laboratori di ricerca è necessario collegarlo elettricamente all'edificio principale attraverso dei cavidotti già predisposti dall'Università. Dopo la corretta posa di cavi di adeguate dimensioni la Ditta dovrà collegare il QE del container con il QE posizionato al piano cantinato della struttura (manica C). La Ditta dovrà indicare come intende operare e quali soluzioni propone. Resta inteso che la Ditta dovrà rilasciare tutte le certificazioni e il progetto di adeguamento firmato da tecnico abilitato (da valutare con la Ditta e la DL secondo le caratteristiche del container)

**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE, CAVI, E INTERRUTTORI MAGNERTOTERMICI****Compresa di certificazione e progetto da tecnico abilitato****€ 7.700,00 iva escl.**Costi della sicurezza per l'esecuzione dell'intervento **€ 520,00 compresi nell'offerta**

- 2) **Per la sede di Palazzo Tartara a Vercelli Via Galileo Ferraris n° 107/109, per l'aula L1 al piano terra**, necessità la sostituzione delle lampade al neon con nuove lampade a LED dimmerabili. Inoltre, è necessario la sostituzione dei due fari che illuminano la volta dell'aula con due fari a LED. Per quanto concerne il calcolo illuminotecnico la Ditta dovrà predisporre o far predisporre da tecnico abilitato detto documento, che dovrà rispettare la norma UNI-EN 12464-1 del 2021 ed in particolare alla voce 44.21 del prospetto degli edifici scolastici.

**FORNITURA E POSA N. 4 CORPI ILLUMINANTI LENS PAN 258, N.4 MOD AUTODIM RADIO IP40, N.2 PRO/RIF 100W SDB 4K, N.2 MOD AUTODIM RADIO IP40, N. 1 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA,****€ 6.275,00 iva escl.**Costi della sicurezza per l'esecuzione dell'intervento **€ 478,00 compresi nell'offerta**

3) Per la sede di Palazzo Tartara a Vercelli Via Galileo Ferraris n° 107/109, Aula dei Capitelli al piano terra, necessità la sostituzione delle lampade al neon con nuove lampade a LED dimmerabili. Inoltre è necessario la sostituzione dei fari che illuminano la volta dell'aula con fari a LED. Per quanto concerne il calcolo illuminotecnico la Ditta dovrà predisporre o far predisporre da tecnico abilitato detto documento, che dovrà rispettare la norma UNI-EN 12464-1 del 2021 ed in particolare alla voce 44.21 del prospetto degli edifici scolastici.

**FORNITURA E POSA N. 10 CORPI ILLUMINANTI LENS PAN 258, N.10 MOD AUTODIM RADIO IP40, N.4 PRO/RIF 100W SDB 4K, N 4 MOD AUTODIM RADIO IP40, N. 1 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO N. 2 CORPI ILLUMINANTI SPOT, N.2 RICEVITORI MODULI AUTORADIO PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA,**

**€ 10.480,00 iva escl.**

Costi della sicurezza per l'esecuzione dell'intervento € **1.148,00 compresi nell'offerta**

4) Per la sede di Palazzo Tartara a Vercelli Via Galileo Ferraris n° 107/109, Aula informatica ex "clupo" al piano terra, bisogna intervenire sulle luci già installate con un sistema di regolazione dell'intensità (rendere dimmerabili). Inoltre, sarà opportuno ripristinare le lampade a faro laterali che attualmente non funzionano oltre a sostituirli con fari a LED simili a quelli forniti e posati nelle altre aule sopraccitate.

**FORNITURA E POSA N.4 PRO/RIF 100W SDB 4K, N 4 MOD AUTODIM RADIO IP40, N. 1 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO**

**€ 4.393,00 iva escl.**

Costi della sicurezza per l'esecuzione dell'intervento € **339,00 compresi nell'offerta**

5) **Spese per eventuali imprevisti**

**€ 2.000,00 iva escl.**

**TOTALE LAVORI € 30.848,00 iva escl.**

=====

Ai sensi dell'Art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023:

- Oneri della sicurezza aziendali per l'esecuzione delle lavorazioni **€ 4.500,00**
- Costo della mano d'opera per l'esecuzione delle lavorazioni. **20%**
- Tipo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ai lavoratori che opereranno c/o il cantiere: **la ditta non ha dipendenti**

I valori sopra esposti si intendono ricompresi nell'importo offerto.

Cordiali saluti